

## Теплый контур Дом Соната 255 кв.м.

Раздел: Фундамент			Раздел:Кровля			Доставка			81848,88				
1	Фундамент ростверк с буронабивными сваями 400*600мм	м.п.	88	Монтаж кровли Металлочерепица	м2	235	Услуги спецтехники для выгрузки и монтажа кран			15000,00			
	Монтаж подкладочной доски	м.п.	88	Материалы кровли Металлочерепица с фасонными изделиями , без водосточной системы	м2	235	<b>Итого</b>			<b>4295412,52</b>			
	Обвязочная доска 63*200 мм (лиственница)	м3	0,76	Стропильная нога С1-1	м3	5,23	<b>Скидка</b>			293899,46			
	рубероид РКП-350	рул	3	Стропильная нога С2-1	м3	1,23	<b>Итого со скидкой</b>			<b>4001513,07</b>			
	Пена монтажная	шт	15	Черепной брусок 50*50 и черновая доска 18*85мм	м3	2,06	<b>График Финансирования</b>						
	анкера под шестигранник 12*120мм	шт	88	Гидроизоляционная пленка Изоспан АМ	рул	5,00	1	Предоплата 70% за фундамент		338800,00			
	<b>Итого по Разделу:Фундамент</b>	<b>535158</b>		Утеплитель кровли 200 мм ИзOVER Стандарт плотность 50	м3	37,10	2	Предоплата за домокомплект 50%		861476,19			
2	<b>Раздел: Каркас Дома</b>			4	Пароизоляционная пленка Изоспан FB фольгированный на кровлю	рул	7,00	3	Доплата за фундамент 30%		145200,00		
	Монтаж каркаса дома	м3	56		Обрешетка 32*120мм	м3	2,53	4	Доплата за материалы бруса на момент поставки		861476,19		
	Брус клееный профилированный ель Н180 *В210 мм	м3	56		Подшивка карнизов доска с фасками 18*90мм	м3	1,36	5	Оплата доставки 100%		96848,88		
	лента ПСУЛ ВАУ 10/3 12м	рул.	75		Лобовая доска американкой в 3 ряда 18*140мм	м3	0,69	6	Авансовый платеж на материалы прочие		488967,75		
	деревоинт10*240мм	шт	100		Фальшбрус на фронтоны и входную группу 22*172 мм сорт А	м3	2,19	7	оплата за сборку каркаса дома и подкладочной доски после сборки каркаса		509056,22		
	шпилька крепления конька Д12мм 1м	шт	0		Саморезы уголки скользячие опоры	компл	2	8	Доплата платеж на материалы кровли и прочие материалы		488967,75		
	Стойка Ст-1	м3	0,65		<b>Итого по разделу:Кровля</b>	<b>1156534,12</b>		9	Доплата за работы по монтажу с возмещением скидки		210720,09		
Регулировочный винт	шт	8	<b>Раздел:Окна</b>			<b>Сроки реализации проекта 4 месяца с даты заключения договора!!!</b> <b>Теплый контур 15690 рублей за 1 кв.м</b> Дома из клееного бруса Меридиан ООО "МЕРИДИАН" г.Екатеринбург ул. Опалихинская, д. 27а, офис 409 тел. +7 (343) 286-01-40, тел. +7 922-00-63-000 <a href="mailto:domikidoma@gmail.com">domikidoma@gmail.com</a>							
<b>Итого по Разделу:КаркасДома</b>	<b>1814447,83</b>		Монтаж обсадной коробки евроокна	м.п.	66								
3	<b>Раздел :Балки межэтажные и 1 этажа ,веранды и балкона</b>			5	Черновая коробка							м3	0,49
	Монтаж балок перекрытия	м3	14,88		Шпонка							м3	0,11
	Балка перекрытия П2 65-100*250мм	м3	5,48		джутовое волокно 200мм 8 мм							рул	6
	Балка пола 1 этаж 100*200мм	м3	8,02		герметик акриловый	шт	10						
	Лага лиственница на балкон и веранду 63*200	м3	1,38		утеплитель изOVER	тюк	2						
	Уголок усиленный для крепления лаг	шт	300		Евроокно 2-х камерный стеклопакет 70мм Deceuninck Favorit !!! Рекомендуем	м2	29,5						
	саморезы 51мм	шт	6000		Пена монтажная	шт	10						
Опора бруса закрытая	шт	400	<b>Итого по Разделу:Окна</b>	<b>201161,5</b>									
<b>Итого по Разделу:Балки межэтажные</b>	<b>620062,2</b>		<b>Раздел:Двери по выбору заказчика</b>										
6				Монтаж входной двери	м2							2	
				Пена монтажная	шт							2	
				<b>Итого по разделу:Двери</b>	<b>3200</b>								